

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE/MG

Av. João Bernardino de Souza, 714, Centro, Novorizonte, MG, Brasil, CEP 39568-000
 Telefone: (38) 3843-8110

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	FÓRMULA	MEMÓRIA
01	PAVIMENTAÇÃO				
1.1	RUA ADÃO RUFINO				
1.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	790,55	97x8,15	conforme projeto
1.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	740,48	$(97 \times 7,55) + (2 \times 0,3 \times 7,4) + (2 \times 0,3 \times 6,7)$	conforme projeto
1.1.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	165,80	$(97 \times 2) - 7,4 - 7,4 - 6,7 - 6,7$	conforme projeto
1.2	RUA LADISLAU G. SILVA				
1.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	52,80	8x6,6	conforme projeto
1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	48,00	8x6	conforme projeto
1.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	16,00	8x2	conforme projeto
1.3	RUA VERSIANO A. SILVA				
1.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	79,06	9,7x8,15	conforme projeto
1.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	73,24	9,7x7,55	conforme projeto
1.3.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	19,40	9,7x2	conforme projeto

José Magno Sarmiento

Eng.Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
 CREA-MG 32.278/D