

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOORIZONTE/MG</b>						
		Av. João Bernardino de Souza, 714, Centro, Novorizonte, MG, Brasil, CEP 39568-000 Telefone: (38) 3843-8110						
		<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>					Referência SINAPI C/DESONERAÇÃO - 02/2026	
Localização: Rua Adão Rufino, Rua Ladislau G. Silva e Rua Versiano A. Silva - Novorizonte/MG								
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL
01			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>R\$ 126.545,07</b>
1.1			<b>RUA ADÃO RUFINO</b>					<b>R\$ 108.406,27</b>
1.1.1	105597	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	790,55	R\$ 3,89	R\$ 4,89	R\$ 3.865,79
1.1.2	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	740,48	R\$ 104,26	R\$ 130,94	R\$ 96.958,45
1.1.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	165,80	R\$ 36,41	R\$ 45,73	R\$ 7.582,03
1.2			<b>RUA LADISLAU G. SILVA</b>					<b>R\$ 7.274,99</b>
1.2.1	105597	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	52,80	R\$ 3,89	R\$ 4,89	R\$ 258,19
1.2.2	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	48,00	R\$ 104,26	R\$ 130,94	R\$ 6.285,12
1.2.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	16,00	R\$ 36,41	R\$ 45,73	R\$ 731,68
1.3			<b>RUA VERSIANO A. SILVA</b>					<b>R\$ 10.863,81</b>
1.3.1	105597	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	79,06	R\$ 3,89	R\$ 4,89	R\$ 386,60
1.3.2	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	73,24	R\$ 104,26	R\$ 130,94	R\$ 9.590,05
1.3.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	19,40	R\$ 36,41	R\$ 45,73	R\$ 887,16
<b>TOTAL DA OBRA (BDI)</b>								<b>R\$ 126.545,07</b>

**José Magno Sarmento**  
 Eng.Civil e Eng. de Segurança do Trabalho  
 CREA-MG 32.278/D

**Cleber Nascimento de Pinho**  
 Prefeito Municipal