



MUNICIPIO DE NOVORIZONTE

Contrato

Nº Contrato: 0018

Data Ass.: 18/04/2024

Vigência 18/04/2024

at 18/06/2024

FORNECEDOR WA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 51.159.057/0001-79

ENDEREÇO RUA RUA PEDRA AZUL, 09, Bairro: LAGOA DE BAIXO, RUBELITA - MG /Tel.:

Nº 20 - 14 / 2024

Modalidade Dispensa

Valor

R\$ 109.598,09

OBJ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA NO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE E PSF LOCALIZADO NA RUA ADÃO RUFINO, N 131, CENTRO, NOVORIZONTE-MG CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, RESOLUÇÃO 8429/2022.

Descrição do Material/Serviço	UND	Qtde	Vlr.	Subtotal
35859 - ED-48425 SEINFRA - COBERTURA - COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 8MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL ; ;	m2	142,2500	134,6100	19.148,27
35857 - ED-48438 SEINFRA - DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO - REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL ; ;	M	69,6600	5,1700	360,14
35858 - ED-48501 SEINFRA - DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO - DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO ; ;	m2	50,0000	11,0600	553,00
35856 - ED-48512 SEINFRA - DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO - REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL ; ;	m2	142,2500	14,2700	2.029,91
35866 - ED-50451 SEINFRA - REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTO - PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) ; ;	m2	2.510,5500	17,7300	44.512,05
35863 - ED-50452 SEINFRA - REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTO - PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) ; ;	m2	630,5800	19,5600	12.334,14
35867 - ED-50505 SEINFRA - REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTO - LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA ; ;	m2	2.510,5500	3,3900	8.510,76
35862 - ED-50506 SEINFRA - REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTO - LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA ; ;	m2	630,5800	3,8300	2.415,12
35865 - ED-50514 SEINFRA - REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTO - PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR	m2	50,0000	7,9100	395,50



MUNICIPIO DE NOVORIZONTE

Contrato

ACRÍLICO ; ;

35860 - ED-50661 SEINFRA - COBERTURA - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL ; ;	M	69,6600	57,5100	4.006,15
35861 - ED-50667 SEINFRA - COBERTURA - CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL ; ;	M	174,8000	76,0100	13.286,55
35864 - ED-50761 SEINFRA - REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTO - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO ; ;	m2	50,0000	40,9300	2.046,50

Valor Total: 109.598,09